



# COMUNA NIMIGEA

ROMÂNIA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD, COMUNA NIMIGEA

Telefon / fax: 0263 – 381005, 381027

Nr. 2412/24.07.2024

## ANUNȚ DE INTENȚIE


Comuna Nimigea, reprezentată legal prin domnul Runcan Mircea-Gavrilă – primar, prin prezenta vă informăm că dorim încheierea unui contract de lucrări pentru obiectivul de investiții "REPARAȚII CAPITALE LA ȘCOALA PRIMARĂ NIMIGEA DE SUS" – comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud, conform listei de cantități anexate, care face parte integrantă din prezentul ANUNȚ.

Ofertele se depun până la data de 31/07/2024 ora 11<sup>00</sup>, la sediul autorității contractante din localitatea Nimigea de Jos nr. 1, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud.

**Mulțumim!**

**PRIMAR**

**RUNCAN MIRCEA-GAVRILĂ**



Primăria Comunei Nimigea  
Nimigea de Jos nr.1, cod poștal nr.427190, tel/fax 0263-381005, 0263-381027

e-mail: [primarianimigea@gmail.com](mailto:primarianimigea@gmail.com)

[www.primarianimigea.ro](http://www.primarianimigea.ro)

OBIECTIV REPARATIE SCOALA GENERALA NIMIGEA  
DE JOS, JUD.B-N  
OBIECT REP CAP SCOALA NIMIGEA

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

CATEGORIA DE LUCRARI: REP CAP SCOALA NIMIGEA

pag: 1

Nr. crt	Lucrare	U/M	Cantitate	Pret unitar	Valoare
	Denumire			Material	Material
				Manopera	Manopera
				Utilaj	Utilaj
				Transport	Transport
				( lei/UM)	(lei)
0	1	2	3	4	5 - 9

1 1

%

1 RPCT26C1 MP 548.000

DEFACEREA INVELITORILOR DIN AZBOCIMENT  
ETERNIT MATERIAL PLASTIC INCL.DESE.SIPCI  
LOR DOLIILOR \* /

2 RPCH15A# MC 1.500

GRINZI PT PLANSEE DESCHIDERI >4M DIN LEM  
RASINOASE ECARISAT, INCLUSIV CARBOLINIZ  
CAPETE SI STALPI /

2 2906961 MC 3.000

RIGLE RASIN.CU MUCHII ASCUTITEG=28/48-96  
/96 L=3-3,50M /

3 RPCI14B1\* MP 548.000

INV.DIN TABLA LINDAB (SIMILAR) PLANA PLX  
/

4 RPCI13A3 MP 28.000

REPARATII DOLII PT.INVELIT.CU OLANE \*  
/

5 CE19A1 M 100.000

2/  
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCI  
NDURI GELUITE SIMPLU  
/24MMLG3-3,50ML1630CM

6 RPCI21C1 M 90.000

JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GR  
OS.SEMIROTUNDE CU DIAMETRUL 18 CM \*  
/

0	1	2	3	4	5 - 9
---	---	---	---	---	-------

7 RPCI26B1 M 30.000

BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROS  
IM.MONTATE CU TELESCOPUL ROTUNDE CU DIAM  
ETR.DE 12,3 CM \* /

8 CL20B1 KG 50.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:  
BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,GRATAR  
E /

8 6311762 KG 50.000

OPRITORI DIN OTEL PT.ZAPADA LA ACOPERISU  
RI /

9 IZE05C1 M 12.000

SORTURI, GLAFURI, GULERE TABLA OTEL INOX 1  
MM GROS CULATIMEA DE INTRE 50-100CM INCL  
USIV /

10 CN04J1 MP 300.000

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECU  
T.MAN-MEC.CU VINAROM PE GLET DE IPSOS EX  
ISTENT /

10 6104348 KG 45.000

VOPSEA LAVABILA CASATI ORHIDEA PT INT  
/

11 CO303A3\* MP 370.000

SISTEM TERMOIZOLANT FATADA CU POLISTIREN  
=10 CM - TENCUIALA STRIATA BEJ  
/

Cheltuieli directe

Materiale	Manopera	Utilaje	Transport	Total
5	6	7	8	9

din care :

- utilaje termice
- utilaje electr. 0

Alte cheltuieli directe

CAS	0.00%	0
Somaj	0.00%	0
Sanatate	0.00%	0
Fond risc	0.000%	0
ALTE COTE	0.00%	0

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte 0.00%

Profit 0.00%

TOTAL GENERAL