



COMUNA NIMIGEA

ROMÂNIA, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD, COMUNA NIMIGEA

Telefon / fax: 0263 – 381005, 381027

Nr. 2412/24.07.2024

ANUNȚ DE INTENȚIE



Comuna Nimigea, reprezentată legal prin domnul Runcan Mircea-Gavrilă – primar, prin prezenta vă informăm că dorim încheierea unui contract de lucrări pentru obiectivul de investiții "REPARAȚII CAPITALE LA ȘCOALA PRIMARĂ NIMIGEA DE SUS" – comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud, conform listei de cantități anexate, care face parte integrantă din prezentul ANUNȚ.

Ofertele se depun până la data de 31/07/2024 ora 11⁰⁰, la sediul autorității contractante din localitatea Nimigea de Jos nr. 1, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud.

Mulțumim!

PRIMAR

RUNCAN MIRCEA-GAVRILĂ



Primăria Comunei Nimigea
Nimigea de Jos nr.1, cod poștal nr.427190, tel/fax 0263-381005, 0263-381027

e-mail: primarianimigea@gmail.com

www.primarianimigea.ro

OBIECTIV REPARATIE SCOALA GENERALA NIMIGEA
DE JOS, JUD.B-N
OBIECT REP CAP SCOALA NIMIGEA

LISTA CANTITATILOR DE LUCRARI

CATEGORIA DE LUCRARI: REP CAP SCOALA NIMIGEA

pag: 1

Nr. crt	Lucrare	U/M	Cantitate	Pret unitar Material Manopera Utilaj Transport (lei/UM)	Valoare Material Manopera Utilaj Transport (lei)
0	1	2	3	4	5 - 9

1	1			%	
	1 RPCT26C1	MP	548.000		
	DESFACEREA INVELITORILOR DIN AZBOCIMENT ETERNIT MATERIAL PLASTIC INCL.DESF.SIPCI LOR DOLIILOR * /				
	2 RPCH15A#	MC	1.500		
	GRINZI PT PLANSEE DESCHIDERI >4M DIN LEM RASINOASE ECARISAT, INCLUSIV CARBOLINIZ CAPETE SI STALPI /				
	2 2906961	MC	3.000		
	RIGLE RASIN.CU MUCHII ASCUTITEG=28/48-96 /96 L=3-3,50M /				
	3 RPCI14B1*	MP	548.000		
	INV.DIN TABLA LINDAB (SIMILAR) PLANA PLX /				
	4 RPCI13A3	MP	28.000		
	REPARATII DOLII PT.INVELIT.CU OLANE * /				
	5 CE19A1	M	100.000		
	2/ PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCI NDURI GELUITE SIMPLU /24MMLG3-3,50ML1630CM				
	6 RPCI21C1	M	90.000		
	JGHEABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GR OS.SEMIROTUNDE CU DIAMETRUL 18 CM * /				

=====

0	1	2	3	4	5 - 9
---	---	---	---	---	-------

=====

7 RPCI26B1 M 30.000

BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM GROS
IM.MONTATE CU TELESCOPUL ROTUNDE CU DIAM
ETR.DE 12,3 CM * /

8 CL20B1 KG 50.000

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE:
BALUSTRAZI GRILE,CHEPENG,OPRITORI,GRATAR
E /

8 6311762 KG 50.000

OPRITORI DIN OTEL PT.ZAPADA LA ACOPERISU
RI /

9 IZE05C1 M 12.000

SORTURI, GLAFURI, GULERE TABLA OTEL INOX 1
MM GROS CULATIMEA DE INTRE 50-100CM INCL
USIV /

10 CN04J1 MP 300.000

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECU
T.MAN-MEC.CU VINAROM PE GLET DE IPSOS EX
ISTENT /

10 6104348 KG 45.000

VOPSEA LAVABILA CASATI ORHIDEA PT INT
/

11 CO303A3* MP 370.000

SISTEM TERMOIZOLANT FATADA CU POLISTIREN
=10 CM - TENCUIALA STRIATA BEJ
/

=====

Cheltuieli directe					
Materiale	Manopera	Utilaje	Transport	Total	
5	6	7	8	9	

din care :

- utilaje termice	
- utilaje electr.	0
Alte cheltuieli directe	
CAS 0.00%	0
Somaj 0.00%	0
Sanatate 0.00%	0
Fond risc 0.000%	0
ALTE COTE 0.00%	0

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte	0.00%
Profit	0.00%

=====

TOTAL GENERAL

=====